

1 - Rátherm Kft. - Vaporszállító rendszer
2. rész

1. rész 2017.06.15.

3. rész

4. rész

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

a **Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet** (székhelye: **3300 Eger Széchenyi út 27-29.**, adószám: 15813839-2-10, számlavezető bank: Magyar Államkincstár, bankszámlaszám: 1005003-00333111-00000000, képviseli: **dr. Vácity József mb. főigazgató**), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

a **Rátherm Kft.** (székhelye: **9023 Győr, Fehérvári út 22.**, adószáma: 10422748-2-08, számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., cg.: 08-09-001426, képviseli: Burkus László ügyvezető, kivitelezői nyilvántartási azon.: GY10422748), mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

Előzmények

Megrendelő a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „**Gőzfejlesztő cseréje**” elnevezéssel.

Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az építési kivitelezési munkálatokra szerződést kötött 2017. március 07-én.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

Felek a Kbt. 141. § alapján a közöttük létrejött szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés módosítás tárgya

1. A Megrendelő részéről a kivitelezés során merült fel az alábbi pótmunka igény, mely szorosan kapcsolódik a szerződés szerinti építési munkákhoz:

A kórház telephelyének gőzellátását biztosító CERTUSS Universal 1300 típusú gőzfejlesztő berendezés leszerelése során az új berendezés telepítése előtt a Vállalkozó ellenőrizte a berendezéshez kapcsolódó technológiai elemek állapotát. Az állapot ellenőrzés során megállapítás nyert, hogy a régi gőzfejlesztő berendezés előtét és tápvíz szivattyúi az elmúlt évekből nem megfelelő minőségű tápvíz előkészítés következtében erős igénybevételnek voltak kitéve így elhasználódtak. Az elhasználódott szivattyúk műszaki szempontból nem alkalmasak már egy korszerűbb, új berendezés tápvíz igényeinek biztosítására, így cseréjük új berendezésre indokolt. A gőzfejlesztő berendezést és a gőzszót összekötő gőzvezeték szakaszon a nem megfelelő minőségű tápvíz előkészítés és az így előállított rossz minőségű vízgőz — magas Oxigén és Széndioxid tartalom — következtében az érintett vezeték szakaszon lyukkorrózió keletkezett, így ezt a vezeték szakaszt is az elzáró szerelvényekkel együtt célszerű cserélni a későbbi üzemzavarok (gőzvezeték lyukadás) elkerülésének érdekében. Hasonlóan az előzőekben ismert okok miatt cserére szorul a szakasz kondenzátum vezetéke is. A gőzfejlesztő berendezés automatikus üzemeltetéséhez a meglévő kondenzvíz tartály rossz színtszabályozó műszerét a hozzá tartozó szintadóval cserélni szükséges annak érdekében, hogy a kondenzvíz és a táptartály közötti vízellátás folyamatosan biztosítható legyen.

A vállalkozó vállalja, hogy az előzőekben leírtak alapján a projekt zárás határidejére a következő pótmunkákat elvégzi a szükséges berendezések beszerzésével egyetemben:

Handwritten signature

